

18. Набавка материјала, испорука и постављање модуларног спуштеног плафона од гипсаних плоча 60 x 60 cm по избору корисника, комплет са прибором за вешање и носећом конструкцијом, у свема према растеру у графичком прилогу. Обрачун по m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>. 26,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

19. Развезивање, демонтажа и предаја кориснику постојећих надградних флуо светиљки 3 x 40 W. Обрачун по m<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>. 26,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

20. Набавка, испорука и уградња у спуштени плафон флуоресцентне уградне светиљке са електронским предспојним прибором типа "ARCO T5" BFU A T5, 4 x 14 W, IP 20, F, g10 G5, EPP, raster LS-LA, боја RAL 9006, производ "BUCK" Београд или сличне. Обрачун по комаду.

ком. 6,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

21. Набавка и испорука материјала и повезивање светиљки из предходне позиције на постојећу инсталацију проводником PP - Y 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> положеним слободно изнад спуштеног плафона, у свему према графичком прилогу. Обрачун по m<sup>1</sup>.

m<sup>1</sup>. 10,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

**СВЕГА ДИНАРА:** \_\_\_\_\_

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

I. ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ (приземље + I спрат)

II. ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ (I спрат + II спрат)

III. ЛАБОРАТОРИЈА (приземље)

**СВЕГА ДИНАРА:** \_\_\_\_\_

**ПДВ 18%**

**УКУПНО ДИНАРА:** \_\_\_\_\_

САСТАВИО: \_\_\_\_\_

Вредност радова у понуди дати са зарачунатим и посебно приказаним порезом на додатну вредност, а ако нисте у систему ПДВ-а то посебно назначити. Понудом дати динамику и рок завршетка радова изражен у календарским данима рачунајући од дана увођења у посао и гарантни рок за изведене радове.