

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр.26-282/5

29.07.2013.год.

НИШ

Адреса наручиоца: Чегарска бб

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Управе за трезор

Министарства финансија РС

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама („СГ РС“, број 124/12) и Решења и измена решења о финансирању јединице и члана 55, 56, 57 и 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (“СВЛ” бр. 03/09, 02/10, 19/11), тачке 2. алинеја 1) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС (“СВЛ” бр. 9/10), а у вези Одлуке о покретању набавке – наруџбеницом ВП 4983 Ниш, инт. бр. 26-282/2 од 24.07.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-282/4 од 29.07.2013. године, *издајем:*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 282/ 2013

ПОНУЂАЧ: "Центро-гас", д.о.о

Адреса: "Руменички пут бб", 21000 Нови Сад

ПИБ:100713756

ТЕКУЋИ РАЧУН: 335-1018178-27 Војвођанска банка

На основу Ваше понуде бр.225/07-13 дате 25.07.2013.године, молимо Вас да нам извршите набавку услуге по следећем

Ред. бр.	Назив добра, услуга или радова	Јед. мере	Коли-чина	Цена/ЈМ	Укупно
Испорука и монтажа уређаја за регулацију нивоа и притиска у експанзионој посуди ККоВ:					
1.	Испорука и монтажа пресостата 1/2" за одржавање притиска ваздуха у компресору (2,5 -3,5бар са диференцијом до 0,5бар)	КОМ	1	23.200,00	23.200,00
2.	Испорука и монтажа електромагнетног вентила за ваздух 1/2", ПН10, 220В, 50Hz	КОМ	1	16.800,00	16.800,00
3.	Испорука и монтажа ниворегулатора са две сонде и нивосклопком	КОМ	1	34.600,00	34.600,00
4.	Испорука и монтажа електромагнетног вентила за воду 1/2", ПН10, 220В, 50Hz	КОМ	1	16.800,00	16.800,00
5.	Испор. и монтажа неповрат. вентила за воду 1/2"	КОМ	1	1.620,00	1.620,00
6.	Испорука и монтажа материјала за повезивање опреме: -Т комад 1/2"...ком1 -дупли нипл 1/2"...ком 1 -кабл ПП-Ј 3x2,5мм2....м 10	КПЛ	1	2.800,00	2.800,00
Испорука и монтажа уређаја за регулацију нивоа и притиска у експанзионој посуди КВС:					
7.	Испорука и монтажа пресостата 1/2" за одржавање притиска ваздуха у компресору (2,5 -3,5бар са диференцијом до 0,5бар)	КОМ	1	23.200,00	23.200,00
8.	Испорука и монтажа електромагнетног вентила за ваздух 1/2", ПН10, 220В, 50Hz	КОМ	1	16.800,00	16.800,00
9.	Испорука и монтажа ниворегулатора са две сонде и нивосклопком	КОМ	1	34.600,00	34.600,00
10.	Испорука и монтажа електромагнетног вентила за воду 1/2", ПН10, 220В, 50Hz	КОМ	1	16.800,00	16.800,00
11.	Испор. и монтажа неповрат. вентила за воду 1"	КОМ	1	1.840,00	1.840,00

12.	Испорука и монтажа материјала за повезивање опреме: -Т комад ½"...ком1 -дупли нипл ½"...ком 1 -кабл ПП-Л1 3x2,5мм2.....м 10	кпл	1	2.200,00	2.200,00
Надзор температуре на разделнику паре у подстанци у ВК „Шивара“					
13.	Демонтажа термоизолације, бушење отвора и испорука и заваривање прикључка за уградњу сонде, са унутр. навојем ½“	ком	1	10.200,00	10.200,00
14.	Испорука и монтажа сонде Пт-100	ком	1	8.210,00	8.210,00
15.	Испорука и монтажа дигиталног термометра за даљинско показивање температуре	ком	1	25.600,00	25.600,00
16.	Испорука и монтажа материјала за повезивање опреме: -кабл ПП-Л1 3x 0,75мм2.....м60 -челична сајла за пошење кабла..м5 -заштитно сапа прево фи 11...м10	кпл	1	18.500,00	18.500,00
Закључно са редним бројем 16 (шеснаест)					
				Укупно без ПДВ-а:	253.770,00
				ПДВ:	50.754,00
				СВЕГА:	304.524,00

Рок испоруке: 30 дана по издавању наруџбенице

Место испоруке: ККоВ, КВС и ВК “Шивара” Ниш.

Плаћање: Вирмански, 30 дана након извршене услуге, на основу достављеног рачуна.

Овлашћено лице, контакт: ВС Игор Андрејевић 018/ 555-814 и 064/3397514.



Број	Опис	Јединица	Количина	Цена	Укупно
12.	Испорука и монтажа материјала за повезивање опреме: -Т комад ½"...ком1 -дупли нипл ½"...ком 1 -кабл ПП-Л1 3x2,5мм2.....м 10	кпл	1	2.200,00	2.200,00
Надзор температуре на разделнику паре у подстанци у ВК „Шивара“					
13.	Демонтажа термоизолације, бушење отвора и испорука и заваривање прикључка за уградњу сонде, са унутр. навојем ½“	ком	1	10.200,00	10.200,00
14.	Испорука и монтажа сонде Пт-100	ком	1	8.210,00	8.210,00
15.	Испорука и монтажа дигиталног термометра за даљинско показивање температуре	ком	1	25.600,00	25.600,00
16.	Испорука и монтажа материјала за повезивање опреме: -кабл ПП-Л1 3x 0,75мм2.....м60 -челична сајла за пошење кабла..м5 -заштитно сапа прево фи 11...м10	кпл	1	18.500,00	18.500,00
Закључно са редним бројем 16 (шеснаест)					
				Укупно без ПДВ-а:	253.770,00
				ПДВ:	50.754,00
				СВЕГА:	304.524,00