9. Глетовање зидова и плафона глет масом у два слоја са свим предрадњама 10% од укупне површине зидова и плафона. Обрачун по m^2.

m^2. 16,7 x _____ _____

10. Бојење унутрашњих зидова и плафона преко постојеће боје полудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору корисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2.

m^2. 167,0 x _____ _____

11. Бојење унутрашњих зидова преко постојеће боје уљаном бојом у два слоју и завршним лакирањем, у свему према грађевинској норми ГН 531 - 303. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по m^2

m^2. 15,0 x _____ _____

12. Санирање влаге на делу плафона у просторији за састанке неким од изолационих малтера (Драмин, ЈУБосан или Исомат). Обијање влажног малтера и уградњу изолационог извести у свему према упутству произвођача. Обрачун по m^2.

m^2. 2,0 x _____ _____

II. Објекат КН-36 /просторија 74 - канцеларија начелника РТГ

1. Машинско хобловање постојећег класичног буковог паркета и лакирање три пута лаком I класе, са свим предрадњама. Обрачун по m^2.

m^2. 11,0 x _____ = _____

2. Ручно шмирглање и лакирање постојећих паркет лајсни и уградња око 2 m нове лајсне. Обрачун по m^1.

m^1. 12,0 x _____ = _____

3. Поправка - ампасовање са евентуалном заменом дотрајалих дрвених делова и окова, двоструких двокрилних прозора са кутијом d = 24 cm димензија 110 x 200 cm, са другим делом на кант. Обрачун по комаду.

kom. 1,0 x _____ = _____

4. Бојење фасадне дрвене столарије - двоструких двокрилних прозора са кутијом d = 24 cm димензија 110 x 200 cm, са другим делом на кант, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (скдање старе боје феном 100 % на спољашњим крилима и оквирима, местимично стругање дотрајале боје на унутрашњим крилима, оквирима и кутијама, шмирглање, китовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,0 x _____ = _____

5. Бојење унутрашње дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата, димензија 95/195 cm, преко постојеће боје, основном уљаном бојом и завршним лакирањем са свим предрадњама (местимично стругање дотрајале боје, шмирглање, гитовање и.т.д.) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,0 x _____ = _____

6. Бојење ливених радијатора типа "Термик" 600/160 са 9 ребара, преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрањама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону. Обрачун по комаду.

kom. 1,0 x _____ = _____

7. Бојење цеви инсталације централног грејања димензија Ø 26,6/33,7 - 11 m и Ø 11,4/12,2 - 5 m преко постојеће боје радијатор лаком са свим предрадњама (шмирглање и чишћење челичном четком) у истом или сличном тону. Обрачун по комплету.

kpl. 1,0 x _____ = _____