



ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2289

бр. _____
_____2013.год.
БЕОГРАД

Понуду за грађевинске радове на санацији
мокрог чвора у објекту КН-5 у касарни
„Бањица 1“ у Београду, грађи-

За потребе ВП 2289 Београд потребно је да нам доставите понуду за грађевинске радове на санацији мокрог чвора у објекту КН-5 у касарни „Бањица 1“ у Београду.

Обавештавамо вас:

1. Потребно је попунити образац Понуде и образац Предмер и предрачун радова са јединичним ценама (у прилогу акта), сваки лист парафиран и оверен печатом.
2. Рок плаћања је најмање **30 дана**, од дана овере од стране надзорног органа,
- 3 Не прихвата се авансно плаћање,
4. Рок за достављање понуда је 18.06.2013.године у 14,00часова
- 5 Попуњене и оверене образце понуде и предмера радова као и копију извода из АПР-а са датумом издавања не старијим од 6 месеци, доставити на телефакс број 011/2064-264 или 011/2064-274 или лично донети у деловодство ВП 2289 Београд у згради бр.6 у касарни „Васа Чарапић“ у улици Рашка бб у Београду,
6. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
7. Избор најповољније понуде обавиће се по критеријуму најниже понуђене јединичне цене.
8. Контакт телефони: 011- 3603-062 и 064-8329-837- капетан Владимир Стаменковић и 066-8720-631- Гордић Гордана, грађ.инж.

Прилог:

- образац понуде
- образац предмер и предрачун радова

ГГ/ЈТ

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД
м а ј о р
Иван Стефановић, дипл.инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ГАРАНТНИ РОК	
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (најмање 30 дана од дана отварања понуда)	
РОК ПЛАЋАЊА (најмање 30 дана од дана овере ситуације надзорног органа)	

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

(потпис и печат)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА САНАЦИЈУ САНИТАРНОГ ЧВОРА У КН-5 У КАСАРНИ БАЊИЦА 1

A ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

- 1 Пажљива демонтажа чучавца комплет са водокотлићем и испирном цеви и припрема за поновну уградњу. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду демонтираног чучавца

ком. 6.00 х =

- 2 Демонтажа ливено-гвозденог сливника у поду мокрог чвора са потребним разбијањем бетонске међуспратне конструкције и изношење насталог шута на депонију до 15 км удаљености. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду демонтираног сливника.

ком. 1.00 х =

- 3 Демонтажа канализационих ливено-гвоздених цеви Ø75 и Ø100, изношење насталог шута на депонију до 15 км удаљености. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м'.

м 30.00 х =

- 4 Рушење дела преградних зидова и изношење насталог шута на депонију до 15 км удаљености. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м².

м² 5.00 х =

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
-----------------------------------	--

Б ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

- 5 Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације, и спајање са старом изолацијом, од двокомпонентног полимерцементног премаза у два слоја на поду преко слоја за пад са израдом холкера у висини од 20 цм од арматурне траке. На местима где су туш кабине извести изолацију до висине од 80 цм. Изолацију радити у свему по упутству произвођача. Пре наношења хидроизолације извршити припрему пода и зида. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м² урађене хидроизолације.

м² 15,00 х =

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:	
-----------------------------------	--

В ЗИДАРСКИ РАДОВИ

- 6** Набавка материјала и бетонирање око продора цеви кроз међуспратну конструкцију са потребним шаловањем и дела пода од канализационе вертикале до шахта у подруму. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.
Обрачун по комаду продора.

ком. 7.00 х =

- 7** Набавка материјала и израда армирано бетонске надвратне греде 12x20cm, МБ20, арматура 4Ø8, узенгије Ø6/25, са потребним шаловањем. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.
Обрачун по комаду надвратне греде

ком 1,00 х =

8

- Набавка материјала и обзиђивање простора за туширање 80x80cm опеком у једном реду, са припремом за облагање керамичким плочицама. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.
Обрачун по комаду

ком 1.00 х =

- 9 Набавка материјала и малтерисање "шлицева " на местима где је рушен део преградног зида, и на делу где се штемује за постављање ПВЦ канализационих цеви - одвод од писоара, као и припрема за постављање керамичких плочица. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м'

м' 6.00 х =

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

Г КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

- 10 Набавка материјала, транспорт и постављање подних керамичких плочица прве класе домаће производње у боји и дезену постојећих, на делу где су демонтирани чучавци и сливник. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м² постављених подних керамичких плочица.

м² 10.00 х =

- 11 Набавка материјала, транспорт и постављање зидних керамичких плочица беле боје 15x15cm, са фуговањем. Обрачун по м² постављених зидних керамичких плочица.

м² 15.00 х =

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:	
------------------------------------	--

Д СТОЛАРСКИ РАДОВИ

- 12 Набавка и уградња дрвених дуплошперованих врата дим. 70 x 205 цм, заједно са штоком и фарбање истих. Поставити оков, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду врата.

ком 1.00 х =

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
---------------------------------	--

Ђ МОЛЕРСКИ РАДОВИ

- 13 Делимично стругање и глетовање 2 руке плафона и зидова у мокром чвору. У цену урачунати и потребну скелу. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м² плафона и зида.

м² 30.00 х =

- 14 Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивним бојом. У цену урачунати и потребну скелу. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м² плафона и зида.

м² 80.00 х =

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

Е ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

- 15** Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м¹ постављених цеви.

Ø 50 мм

м¹ 5.00 х =

Ø 75 мм

м¹ 5.00 х =

Ø 110

м¹ 30.00 х =

- 16** Набавка, транспорт и уградња ПВЦ вертикалног сливника са "крагном" Ø 70 мм. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду уграђеног сливника.

ком 3.00 х =

- 17** Набавка, транспорт и постављање никлованог роста дим. 20 x 20 цм. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду.

ком 3.00 х =

- 18** Набавка транспорт и уградња водоводних ПВЦ цеви Ø20 са потребним фитинзима за четири тачеће места. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по м'

м 15.00 х =

УКУПНО ВиК:	
--------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО ВиК:	
УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

(потпис и печат овере)