



ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ПОШТА

бр.2289

бр. _____

_____2013.год.

Београд

Понуда за замену спушеног
плафона и молерске радове
тражи.-

За потребе ВП 2289 Београд потребно је да нам доставите понуду за демонтажу постојећег, набавку и уградњу новог спушеног плафона са расветом и молерске радове у просторији Управе за обавезе одбране у згради „5“ МО у Београду.

Обавештавамо вас:

1. Потребно је попунити образац Понуде и образац Предмер радова (у прилогу акта), **сваки лист парафиран и оверен печатом.**
2. Стварна количина ће се утврдити након изведених радова, према грађевинској књизи,
3. Рок плаћања је најмање **30 дана**, од дана овере од стране надзорног органа,
4. Не прихвата се авансно плаћање,
5. Рок за достављање понуда је 01.07.2013. године до 11⁰⁰ часова.
6. Понуду доставити на телефакс број 011/2064-264 или 011/2064-274 или лично у зграду бр.6 у Улици Рашка бб у Београду у деловодство ВП 2289 Београд,
7. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
8. Контакт особа: капетан Владимир Стаменковић, дипл.инж.арх. тел.011/3603-062 или 064/8329-837.
9. Интернет адреса на којој је објављен овај захтев са прилогом је www.nabavke.mod.gov.rs
10. Избор најповољније понуде обавиће се по критеријуму најниже понуђене јединичне цене.

Прилог:

- образац понуде
- образац предмер радова

ВС/ВС

М.П.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

м а ј о р

Иван Стефановић, дипл.инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	
ПДВ 20%	
СВЕГА СА ПДВ-ОМ	
ГАРАНТНИ РОК	
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (најмање 30 дана од дана отварања понуда)	
РОК ПЛАЋАЊА (најмање 30 дана од дана овере ситуације надзорног органа)	

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

(потпис и печат)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. Замена спушеног плафона у просторији димензија 9,3 x 5,5 m са уградњом расвете и молерским радовима.

Извршити демонтажу постојећег спушеног плафона типа „Hanter Daglas“ са постојећом расветом и одвести на место које одреди инвеститор до 20 km удаљености. Извршити набавку и уградњу спушеног плафона типа „Армстронг“ и 8 комада уградних ФСН арматура 4x18W са неонским сијалицама и стартерима и повезати на електроинсталацију.

Површине зидова остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Површине зидова брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора.

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по комплету радова.

.....

Динара без
ПДВ

П О Н У Ђ А Ч :

(потпис и печат овере)

Контакт телефон: