

**ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА У КН-15 У КАСАРНИ БАЊИЦА 2**

А. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1. Пажљива демонтажа итисона. Итисон демонтирати са пода просторије и однети на градску депонију до 20 км удаљености. Обрачун по m².

m² 240.00 x =

2. Пажљива демонтажа радних столова из просторије. Пажљиво скинути шрафове којима је радни сто причвршћен у под. Пажљиво из ножица стола извући каблове за јаку и слабу струју. Каблове јаке струје извући тако да се не оштете, изоловати крајеве и припремити за поновну употребу. Каблове слабе струје извући из ножица стола и канала у поду, од стола до разводног ормана у присуству представника корисника. Столове изнети из просторије на место које одреди инвеститор. Након завршетка радова столове вратити у просторију без причвршћивања у под. Обрачун по комаду стола.

ком. 56.00 x =

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
-----------------------------------	--

Б. МОЛЕРСКИ РАДОВИ

3. Стругање и глетовање шпанског зида. У цену урачунати и потребну скелу до 7m висине. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m² зида.

m² 70.00 x =

4. Стругање и глетовање плафона и зидова. У цену урачунати и потребну скелу до 7m висине. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 80.00 \quad \times \quad =$$

5. Набавка материјала, транспорт и бојење плафона полудисперзивним бојама. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 220.00 \quad \times \quad =$$

6. Набавка материјала, транспорт и бојење шпанског зида дисперзивним бојама. Све површине импрегнирати. Пребојити дисперзивном бојом први пут. Бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 200.00 \quad \times \quad =$$

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

