

## ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ XVII И XVIII СПРАТА У ЗГРАДИ "Д-КУЛА"

### А. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:

1. Извршити обијање зида од опеке 12 цм, како би се дошло до канализационе инсталације. Пажљиво обити део зида који је влажан како би се дошло до канализационе цеви. Шут прикупити и одвести на градску депонију до 20 км удаљености. Обрачун по m' зида.

m'      5.00      x      =

<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:</b>	
-----------------------------------	--

### Б. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

2. Набавка материјала, транспорт и уградња ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида са свим потребним фазонским комадима и фитинзима. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m' постављених цеви.

Ø 50 mm

m'      5.00      x      =

<b>УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>	
---------------------------------------	--

## **В. ЗИДАРСКИ РАДОВИ:**

### **3. Обијање малтера и малтерисање шпалетни око штокова врата у ширини до 20 цм.**

Обити малтер око штокова врата, површине очистити челичном четком и опрати водом.

Шут прикупити, изнети и одвести на депонију.

Шпалетне обрадити продужним малтером 1:2:6 у два слоја. Први слој „грунд“, радити продужним малтером 1:2:6 од испраног просејаног оштрог песка и гашеног креча.

Малтер наносити преко претходно поквашене подлоге. Када дође до просушивања првог слоја малтера, ради бољег везивања, набацити други слој у размери 1:3:9 „пердаш“ малтер, који се справља на исти начин као и први слој, само је песак ситан, чист без примеса муља и блата.

Други слој се наноси преко потпуно везаног првог слоја, који се претходно накваси. Завршну површину изпердашити уз квашење и глачање малим пердашкама и уједначити са необијаном површином зида. Након завршеног малтерисања малтер квасити, неговати, да не би дошло до брзог сушења.

Обрачун по m' омалтерисане шпалетне.

$$m' \quad 30.00 \quad x \quad =$$

### **4. Малтерисање зида око канализационе цеви Ø 50 мм.**

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по m' омалтерисаног зида.

$$m' \quad 5.00 \quad x \quad =$$

**5. Крпљење зида и плафона лепком и мрежицом.**

Поставити стаклену мрежицу преко пукотине и прећи једном грађевинским лепком, након сушења прећи други пут лепком. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по  $m^2$  обрађене површине.

$$m^2 \quad 5.00 \quad x \quad =$$

<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>	
--------------------------------	--

**Г. МОЛЕРСКИ РАДОВИ**

**6. Делимично стругање и глетовање 2 руке плафона и зидова.**

Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по  $m^2$  плафона и зида.

$$m^2 \quad 200.00 \quad x \quad =$$

**7. Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама.**

Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора.

Обрачун по  $m^2$  обојене површине

$$m^2 \quad 400.00 \quad x \quad =$$

**8. Лечење флека на зидовима и плафонима,  
бојама на бази акрилата.**

Површине са флекама остругати, опрати и  
глетовати. Бојити бојама на бази акрилата више  
пута.

Обрачун по m<sup>2</sup> лечене површине.

m<sup>2</sup>      10.00      x      =

<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:</b>	
--------------------------------	--

**Д. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ**

**9. Набавка транспорт и уградња огледала.**

Извршити набавку огледала према датим  
димензијама и поставити на зид или лепљењем  
на крила гардеробног ормана. Цена  
подразумева набавку свог потребног материјала  
и ангажовање укупно потребне радне снаге за  
комплетно извршење предметне позиције  
укључујући и све непоменуте активности које  
могу наступити у поступку извршења  
предметне позиције.

Обрачун по комаду.

**80x150 cm**

ком.      1.00      x      =

<b>УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:</b>	
-------------------------------------	--

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:**

<b>А.</b>	<b>УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:</b>	
<b>Б.</b>	<b>УКУПНО ВиК:</b>	
<b>В.</b>	<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:</b>	
<b>Г.</b>	<b>УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:</b>	
<b>Д.</b>	<b>УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:</b>	
	<b>УКУПНО:</b>	
	<b>ПДВ 20%:</b>	
	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом:</b>	