

СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНОСТИ

За замену цевовода паре и кондензата технолошке паре са пратећом арматуром у техничкој етажи за потребе кухиње.

А. ДЕМОНТАЖА

1. Демонтажа постојеће цевне мреже од црних цеви са изолацијом од А1 – лима и минералном вуном. У оквиру ове ставке потребно је одвојити цеви, мин. вуну и Ал лим.

ф 1/2"	м	48 х	=
Ф 3/4"	м	96 х	=
Ф 1"	м	72 х	=
Ф 5/4	м	60 х	=
Ф 6/4	м	24 х	=
Ф 2"	м	60 х	=
Ф 3"	м	24 х	=
Ф 4"	м	18 х	=

2. Демонтажа постојећих вентила са прирубницама

NO20NP16	-----	ком.	42 х	=
NO25NP16	-----	ком.	12 х	=
NO32NP16	-----	ком.	17 х	=
NO40NP16	-----	ком.	2 х	=
NO50NP16	-----	ком.	3 х	=
NO65NP16	-----	ком.	1 х	=
NO80NP16	-----	ком.	2 х	=
NO100NP16	-----	ком.	1 х	=

3. Демонтажа постојећих одвајача кондезата

R 3/4"	ком.	30 х	=
--------	------	------	---

4. Демонтажа пост. хватача нечистоће са прирубницама

NO65NP16	ком.	2 х	=
NO100NP16	ком.	1 х	=

5. Одвожење демонтираног материјала,
- разврстаног по врстама у
складиште у Раковици (8 км)

паушално

6. Одвожење минералне вуне на депонију Винча
(око 12 км)

паушално

Б. МОНТАЖА

1. Испорука и монтажа црних бешавних цеви

Ф 114,3 x 3,6	-----	м	18 х	=
Ф 88,9 x 3,2	-----	м	24 х	=
Ф 60,3 x 2,9	-----	м'	60 х	=
Ф 48,3 x 3,2	-----	м'	24 х	=
Ф 42,4 x 3,2	-----	м'	60 х	=
Ф 33,7 x 2,9	-----	м'	72 х	=
Ф 26,3 x 2,9	-----	м'	96 х	=
Ф 21,3 x 2,9	-----	м'	48 х	=

2. Спојни и заптивни материјал, електроде, лукови, вешалке и др. за монтажу цеви рачуна се % од позиције 1. (обавезно уписати проценат) х (поз. 1.) =

3. Испорука и монтажа вентила за пару са прирубницама, контраприрубницама, дихтунзима и завртњима

NO20NP16	-----	ком.	42 х	=
NO25NP16	-----	ком.	12 х	=
NO32NP16	-----	ком.	17 х	=
NO40NP16	-----	ком.	2 х	=
NO50NP16	-----	ком.	3 х	=
NO65NP16	-----	ком.	1 х	=
NO80NP16	-----	ком.	2 х	=

4. Испорука и монтажа одвајача кондезата са прирубницама и прирубничким сетом (дихтунзи и завртњи)

NO20NP16	-----	ком.	30 х	=
----------	-------	------	------	---

5. Испорука и монтажа хватача нечистоће са ситом за најфиније честице паре

NO65NP16	-----	ком.	1 х	=
NO100NP16	-----	ком.	1 х	=

6. Чишћење цевовода и премазивање основном бојом у два премаза

м² 52 =

7. Испорука и монтажа изолације за цеви минералном вуном $\delta = 50$ мм у облози од Al – лима

м² 180 х =

9. Хладна проба и пуштање у рад

паушално =
