

ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ АМФИТЕАТРА У КН-15 У КАСАРНИ БАЊИЦА 2

A. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1. Пажљива демонтажа итисона. Итисон демонтирати са пода просторије и однети на градску депонију до 20 км удаљености. Обрачун по m².

$$\text{m}^2 \quad 280.00 \quad \times \quad =$$

2. Пажљива демонтажа радних столова из просторије. Пажљиво скинути шrafoве којима је радни сто причвршћен у под. Пажљиво из ножица стола извући каблове за јаку и слабу струју. Каблове јаке струје извући тако да се не оштете, изоловати крајеве и припремити за поновну употребу. Каблове слабе струје извући из ножица стола и канала у поду, од стола до разводног ормана у присуству представника корисника. Столове изнети из просторије на место које одреди инвеститор. Након завршетка радова столове вратити у просторију без причвршћивања у под. Обрачун по комаду стола.

$$\text{ком.} \quad 56.00 \quad \times \quad =$$

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
-----------------------------------	--

B. МОЛЕРСКИ РАДОВИ

3. Стругање и глетовање шпанског зида. У цену урачунати и потребну скелу до 7m висине. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m² зида.

$$\text{m}^2 \quad 70.00 \quad \times \quad =$$

4. Стругање и глетовање плафона и зидова. У цену урачунати и потребну скелу до 7m висине. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 80.00 \quad x \quad =$$

5. Набавка материјала, транспорт и бојење плафона полудисперзивним бојама. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 220.00 \quad x \quad =$$

6. Набавка материјала, транспорт и бојење шпанског зида дисперзивним бојама. Све површине импрегнирати. Пребојити дисперзивном бојом први пут. Бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по m^2 плафона и зида.

$$m^2 \quad 300.00 \quad x \quad =$$

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

В. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

7. Извршити поправку сегментне дрвене преграде (врата) од 20 сегмената висине 4,0 m и дужине 12,0 m. Извршити замену оштећених шарки, брава, квака и шилдова по узору на постојеће. Извршити поправку постојећих клизача и шина водилица по потреби како би се преграда лако отварала и затварала. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по комаду.

$$\text{ком.} \quad 2.00 \quad x \quad =$$

8. Пажљива демонтажа дрвених кутија са радних столова. Дрвене кутије за одлагање торби демонтирати са средине ножица стола и спустити до дна ножица и саморезућим шрафовима учврстити у ножице стола. Обрачун по комаду.

ком. 56.00 х =

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
---------------------------------	--

Г. ПОДОПЛОГАЧКИ РАДОВИ:

9. Набавка и постављање итисона, за средњу фреквенцију проласка, класе 31 или слично. На припремљену и суву подлогу залепити итисон одговарајућим лепком. Врста и боја по избору инвеститора.

Обрачун по m^2 постављеног итисона.

m^2 280.00 х =

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:	
-------------------------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:	
УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

НАПОМЕНА: Предметни радови вршиће се етапно, са прекидима, у складу са динамиком активности инвеститора. Планирано време завршетка радова је до 30.11.2013. године.

П О Н У Ђ А Ч :
(потпис и печат)

Адреса:

Контакт телефон:
