

## **ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉЕЊЕ ПОНУДЕ**

Молимо вас да нам доставите понуду за израду и монтажу вишеделне застакљене преграде у простору Института за научне информације ВМА, у свему према предмеру радова (Прилог број 2).

Понуда МОРА садржати следеће елементе:

1. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Прилог број 1).

Напомена:

Исплата за изведене радове вршиће се путем рачуна након завршетка истих.

Радови ће се изводити према усаглашеној динамици са реализатором набавке.

2. Попуњен и оверен ПРЕДМЕР РАДОВА (Прилог број 2).

Понуде морате послати најкасније дана 19.09.2013. године до 12.00 часова на факс број 011/2669-999 или их донети лично у просторије Одељења за инфраструктуру ВМА (пета етажа).

За све додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, можете се обратити на телефон 011/3608-716.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број:** \_\_\_\_\_

**Понуђач:** \_\_\_\_\_

**Адреса:** \_\_\_\_\_

**Место:** \_\_\_\_\_

**Телефон/факс:** \_\_\_\_\_

На основу вашег позива за подношење понуде за израду и монтажу вишеделне застакљене преграде у простору Института за научне информације ВМА, достављамо вам понуду:

1. Вредност понуде, без урачунатог ПДВ-а, је \_\_\_\_\_ динара.
2. Порез на додату вредност (ПДВ) је \_\_\_\_\_ динара.
3. Укупна вредност понуде, са урачунатим ПДВ-ом, је \_\_\_\_\_ динара.

**Вредност радова мора бити фиксна и непромењива.**

4. Понуда важи (најмање 30 дана) \_\_\_\_\_ дана од дана достављања понуда.
5. Рок за плаћање радова је (не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 календарских дана) \_\_\_\_\_ календарских дана од дана примопредаје изведених радова.
6. Рок завршетка радова је \_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења извођача у посао.
7. Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_ година од дана примопредаје истих.

**Место и датум:**

**Понуђач:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (штампано име и презиме одговорне особе)

**М.П.**

(читак отисак печата)

\_\_\_\_\_

(пун потпис)

## ПРЕДМЕР РАДОВА

### 1. Израда и монтажа вишеделне застакљене преграде.

Позиција подразумева набавку, израду и монтажу вишеделне застакљене преграде са вратима која се закључавају. Димензија преграде 5600x2650 мм, подељена на четири засебна вертикална поља и три поља по хоризонтали. Између вертикалних поља уградити алуминијумске стубове који се анкеришу у под и у бетонску греду изнад спушеног плафона (висина око 4,50 м).

Три вертикална поља су фиксна, прво хоризонтално поље чини парапет висине 1,30 м, а друга два хоризонтална поља до пуне висине преграде ће бити застакљена. Једно вертикално поље чине једнокрилна врата. Врата светлог отвора 880 x 2020 мм опремити са три масивне шарке по вертикали, кваком, бравом, цилиндром и свом потребним пратећим оковом. Врата чини парапет висине 1,30 м и поље које ће бити застакљено до висине врата. Изнад врата ће бити још једно хоризонтално поље које ће бити застакљено.

Преграду израдити од елоксираних алуминијумских профила без термомоста, боје према узорку који обезбеђује наручилац, парапете од иверице у дезену по избору наручиоца, а за стаклене површине предвидети термопан стакло дебљине 4+12+4 мм.

По целом обиму преграде (рачунајући обе стране) поставити одговарајуће лајсне.

комплет 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

<b>ВРЕДНОСТ РАДОВА</b>	
<b>ПДВ (20%)</b>	
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА</b>	

**ЗА ИЗВОЂАЧА:**