

**ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ ПРОПУСНИХ ВЕНТИЛА НА ВОДОВОДНИМ  
ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ВИСОКИ ДЕО ОБЈЕКТА ВМА**

	<b>ВРСТА РАДОВА</b>	<b>ЈЕД. МЕРЕ</b>	<b>КОЛИЧИНА</b>	<b>ЈЕД. ЦЕНА (дин)</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА (дин)</b>
<b>A.</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ</b>				
1	Демонтажа постојећег шибер вентила у шахти дубине око 5м на саобраћајници према ЦХП. Шибер је са прирубницама. Исти, након демонтаже, предати Наручиоцу.				
	Рад: ДН 100 мм	КОМ	1.00		
	Укупно: ДН 100 мм	КОМ	1.00		
2	Демонтажа постојећег шибер вентила на зеленој површини поред клизне капије свечане стазе на дубини до 2м. Шибер је са прирубницама. Исти, након демонтаже, предати Наручиоцу.				
	Рад: ДН 150 мм	КОМ	1.00		
	Укупно: ДН 150 мм	КОМ	1.00		
3	Демонтажа постојећег шибер вентила испред централног хола иза цвећаре. Шибер је са прирубницама. Исти, након демонтаже, предати Наручиоцу.				
	Рад: ДН 80 мм	КОМ	2.00		
	Укупно: ДН 80 мм	КОМ	2.00		
4	Демонтажа постојећег шибер вентила ДН 250 у шахти дубине око 2,0 м на зеленој површини код трансфузије. Шибер је са прирубницама. Исти, након демонтаже, предати Наручиоцу.				
	Рад: ДН 250 мм	КОМ	1.00		
	Укупно: ДН 250 мм	КОМ	1.00		
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А)</b>				